

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń w PUP Oświęcim

Lokalizacja: **32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10**

Inwestor: **Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu**

Data opracowania:

2015-06-22

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-----------------------------|---|-----|--------|
| | Kosztorys | Remont pomieszczeń w PUP Oświęcim | | |
| 1 | Element | Element - remont pokoi biurowych oraz sanitariatów - kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45111300-1 Rozbiórki i wykucia, 45262690-4 Roboty murowe, 45440000-3 Malowanie, 45432110-8 Posadzki | | |
| 1.1 | Kalkulacja własna | Wyniesienie mebli na czas remontu, zabezpieczenie mebli oraz urządzeń w okresie malowania, zabezpieczenie podłóg, sprzątanie po robotach | kpl | 1 |
| 1.2 | KNR 404/105/4 | Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 2,1 |
| 1.3 | KNR 401/306/3 (1) | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1 cegły | m2 | 2,1 |
| 1.4 | KNR 401/711/3 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5' m2 (w 1 miejscu) | m2 | 5,1 |
| 1.5 | KNR 401/318/3 analogia | Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór ponad 2,0' m2 - demontaż i ponowny montaż | m2 | 2,1 |
| 1.6 | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach - 1/4 powierzchni ścian i sufitów | m2 | 547,5 |
| 1.7 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 2 190 |
| 1.8 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 720 |
| 1.9 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 1 470 |
| 1.10 | KNR 401/818/5 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 42,7 |
| 1.11 | KNR BC 2/417/1 (1) analogia | Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 10' mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych, bez pompy | m2 | 42,7 |
| 1.12 | KNR 202/1112/5 (1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm | m2 | 42,7 |
| 2 | Element | Element - remont ciągów komunikacyjnych - kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45440000-3 Malowanie, 45432110-8 Posadzki | | |
| 2.1 | Kalkulacja indywidualna | Wyniesienie mebli na czas remontu, zabezpieczenie mebli oraz urządzeń w okresie malowania, zabezpieczenie podłóg, demontaż paneli zabezpieczających lamperię wraz z ich ponownym montażem, sprzątanie po robotach | kpl | 1 |
| 2.2 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - 1/4 powierzchni | m2 | 128,71 |
| 2.3 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 514,82 |
| 2.4 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 161,4 |
| 2.5 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 353,26 |
| 2.6 | KNR 401/818/5 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 162 |
| 2.7 | KNR BC 2/417/1 (1) analogia | Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 10' mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych, bez pompy | m2 | 162 |
| 2.8 | KNR 202/1112/5 (1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW | m2 | 169,55 |
| 3 | Element | Element - remont klatki schodowej - kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45440000-3 Malowanie, 45432110-8 Posadzki | | |
| 3.1 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach | m2 | 74,5 |
| 3.2 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 149 |
| 3.3 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 5 |
| 3.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 145 |
| 3.5 | KNR 12/1121/1 | Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża (rodzaj oraz kolor płytek należy dopasować do istniejących na schodach prowadzących z piwnicy na parter) | m2 | 52,6 |
| 3.6 | KNR 12/1121/5 | Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30' cm (rodzaj oraz kolor płytek należy dopasować do istniejących na schodach prowadzących z piwnicy na parter) | m2 | 52,6 |
| 3.7 | KNR 12/1122/1 | Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10' cm | m | 51,6 |
| 3.8 | KNR 12/1122/7 | Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10' cm | m | 51,6 |
| 3.9 | Kalkulacja indywidualna | odtworzenie balustrady schodowej - dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej szlifowanej, elementy mocujące na policzkach schodowych: profile zamknięte 30x20mm L=300cm, elementy pionowe 30x20mm, L=320cm oraz pochwyty z rury średnicy 42mm L=300cm. Połączenia spawane, mocowanie do policzków na kotwach chemicznych | kpl | 1 |